



PRESSEINFORMATION NR. 05/07

Regensburg, 13.04.2007

A 3 Regensburg – Passau – Linz

Deckensanierung zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking, Fahrtrichtung Linz

Der schadhafte Fahrbahnbelag auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Linz wird zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking auf einer Länge von 4,6 km saniert.

Hierzu ist es erforderlich auf der Richtungsfahrbahn Linz – Regensburg verschiedene Vorarbeiten durchzuführen. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am 16.04.2007.

Nachdem im letzten Jahr die Deckensanierung im Streckenabschnitt Passau-Mitte bis Passau-Nord Richtungsfahrbahn Linz – Regensburg fertig gestellt wurde, wird die Instandsetzung der A 3 mit dem Streckenabschnitt Passau-Süd bis Pocking, Richtungsfahrbahn Regensburg – Linz fortgesetzt.

Dazu sind zunächst Vorarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Linz – Regensburg erforderlich. Ab dem 16.04.2007 werden dort schadhafte Felder der Betonfahrbahn saniert. Anschließend beginnen die Vorbereitungen für die spätere Verkehrsführung. Es werden Schutzwände aufgestellt und Behelfsfahrestreifen markiert. Die Bankette der Richtungsfahrbahn Regensburg wird am Außenrand befestigt und im Mittelstreifen werden Überfahrten neu hergestellt bzw. angepasst. Dazu ist es erforderlich, die Verkehrsführung mehrmals zu ändern. Für die Vorarbeiten ist ein Zeitraum von drei Monaten vorgesehen.

Die eigentlichen Hauptarbeiten der Deckensanierung sind für die Monate Juli bis September geplant. Dazu wird auf der Richtungsfahrbahn Regensburg – Linz der vorhandene Dünnschichtbelag aus Asphalt abgefräst und die bestehende Betondecke zertrümmert und damit entspannt. Anschließend wird eine insgesamt 28 cm dicke bituminöse Fahrbahnbefestigung eingebaut, wobei die oberen 3,5 cm mit geräuscharmem Splittmastixasphalt ausgeführt werden.

Die Baustrecke auf der Richtungsfahrbahn Regensburg – Linz beginnt 1,3 km nach der Anschlussstelle Passau-Süd und endet wieder 5,5 km vor der Anschlussstelle Pocking. Die beiden Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking werden nicht berührt. Der Verkehr Richtung Linz wird während der Deckensanierung auf die Gegenfahrbahn umgelegt. In allen Bauphasen der Hauptarbeiten stehen in jeder Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 4,3 Mio. €.

Nach Beendigung sämtlicher Arbeiten ist voraussichtlich ab 07.10.2007 der Autobahnabschnitt Passau-Süd bis Pocking wieder ungehindert befahrbar.

Auf Grund der Erfahrungen mit den Baumaßnahmen an der A 3 ergeht an alle Verkehrsteilnehmer die dringende Bitte, die Beschilderung zu beachten, sich von den Bauarbeiten nicht ablenken zu lassen und im Bereich der Baustelle mit ganz besonderer Vorsicht zu fahren, um sich und andere nicht zu gefährden.

Bei Rückfragen wird gebeten sich an die Dienststelle Regensburg und dort unter ☎ 0941/69856-300 an Herrn Baudirektor Unzner oder an Herrn Bauoberrat Meisel unter ☎ 0941/69856-350 zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Meisel

Bauoberrat